

Исх. №94 от 02.11.2021 г.

Председателю ГСК «Автодом»
Лаевскому Д.Л.

Информационное письмо!

По результатам обследования технического состояния конструкций пострадавших в результате пожара в ГСК «Автодом», г.Щербинка, ул.Новостроевская, д.8, установлено, что пострадавшие перекрытия и колонны находятся в аварийном состоянии, а также плита перекрытия между 3-и этажом и кровлей.

Рекомендуем Вам, произвести противоаварийные мероприятия в виде установки разгрузочных стоек в зонах значительного поражения ж/б перекрытий от последствий пожара, в следующих местах:

1. В осях Б-Г/12-16 на 1-ом этаже.
2. В осях Б-Г/12-15, В-Г/15-17, Б-В/20-21, В-Г/20-22 на 2-ом этаже.
3. В осях В-Г/12-21, Б-В/14-21, А-Б/18-21 на 3-ем этаже.

отмеченных в техническом отчете как «значительные поражения», а также временно прекратить эксплуатацию кровли, до производства работ по ремонту плиты перекрытия кровли.

В случае если монтаж разгрузочных стоек препятствует проезду автомобилей, вопрос монтажа стоек принимается правлением ГСК «Автодом».

Противоаварийные мероприятия, включают в себя монтаж разгрузочных стоек с винтовыми домкратами 1,7-3,1 м, с устройством распора стоек в пол-перекрытие, с 1 по 3 этаж в зонах, указанных в письме, с несущей способностью 2 тонны на 1 стойку, с шагом установки 2,0 м *2,0 м в шахматном порядке, для предотвращения возможного обрушения перекрытий, в связи с их аварийным состоянием.

Монтаж стоек осуществляется «снизу-вверх», поэтапно 1этаж → 2 этаж→ 3 этаж.

Ориентировочное количество необходимых стоек 150 шт.

Директор ООО «Рембетон»



Селезнев А.В.